

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - koszty niekwalifikowane			
1	KNNR 6 d.1 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km 14*10	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
2	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km 4*20	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - koszty niekwalifikowane			
3	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu do 5 km 12*3	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km 34	m m	 34,000	
				RAZEM	34,000
3		ELEMENTY ULIC - koszty niekwalifikowane			
5	KNNR 6 d.3 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
4		PODBUDOWA - koszty niekwalifikowane			
6	KNNR AT-03 d.4 0201-01	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 14*10	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
5		NAWIERZCHNIA - koszty niekwalifikowane			
7	KNNR 6 d.5 0502-03	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
6		ELEMENTY ULIC - koszty kwalifikowane			
8	KNNR 6 d.6 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
7		PODBUDOWA - koszty kwalifikowane			
9	KNNR AT-03 d.7 0201-01	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 12*3	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
8		NAWIERZCHNIA - koszty kwalifikowane			
10	KNNR 6 d.8 0502-03	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 290	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - koszty kwalifikowane			
11	KNNR 6 d.9 0702-01	Słupek stalowy do tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 6 d.9 0702-05	Tablica informacyjna (wg wizualizacji wskazanej przez Zamawiającego) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNP 02 d.9 0314-01.04	Ławki parkowe drewniane (wg wizualizacji wskazanej przez Zamawiającego) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 2-11 d.9 0804-01	Regulacja bramy i furtki panelowej o szerokości całkowitej 8 m - łącznie 3 słupki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000


PROJEKTANT
 mgr inż. Lukasz Kowalik
 Opr. bud. nr ewid. MA 2.0655/PBD/17
 do proj. w spec. drog. bez ograniczeń